

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm Krotność = 1.6 10*20	m ²	200.00	200.00
2		Wywóz i utylizacja zerwanej nawierzchni poz.1*0.08	m ³ m ³	16.00 RAZEM	16.00 18.00
3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm Krotność = 1.5 100	m ²		
4	kalk. indywi- dualna	Wywóz wraz z utylizacją urobku z korytowania na wybranym przez siebie składowisku poz.3*0.4	m ³ m ³	100.00 40.00 RAZEM	100.00 40.00
5	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - grubość poz.3	m ² m ²	100.00 RAZEM	100.00
6	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 40	m m	40.00 RAZEM	40.00
7	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - docelowa 5cm poz.3	m ² m ²	100.00 RAZEM	100.00
8	kalk. indywi- dualna	Wykonanie na nawierzchni bezpiecznej z płyt - wykonanie szchownicy w korycie - czerwony - niebieski. Opaska wokół szchownicy kolor zielony szerokości 1m poz.3	m ² m ²	100.00 RAZEM	100.00
9	kalk. indywi- dualna	Wyrównanie i wyplantowanie terenu wokół obrzeży gruntem rodzimym z obsianiem trawą 200	m ² m ²	200.00 RAZEM	200.00